



【水壓降低區域通知單】



一、停水事由：

本處配合地政局開發南科特定區塊 F、G 徵收區段汰換管線工程，屆時因工作區內需停水施工，致善化區部分地區水壓降低，請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備。造成不便之處，敬請見諒。

二、停水時間：自 112 年 8 月 22 日上午 9 時起至 112 年 8 月 23 日上午 8 時止 計 23 小時。

三、影響供水區域(遇雨延後)：

水壓降低 區域

水壓降低區域：

台南市善化區：光文里、坐駕里、文昌里以上皆為部分(台鐵路以西、中正路 66 巷以北、中正路以東、光文里里界以南)。

四、聯絡電話：

免付費客服電話：1910

本處工務課：2138101

新市服務所：5973437

台南給水廠：3036097

五、水壓降低注意事項：

(一)施工開始時段前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始施工期間大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

(二)水壓降低期間：

1. 水壓降低期間仍應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2. 如未關閉抽水機電源：

(1)馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

(2)易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

3. 建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在水壓降低期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

4. 水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免因不之原因無水水時因虹吸作用產生二次污染。

六、復水後注意事項：

(一)剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用俟水清後再進水。

(二)管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無(缺)水時，請通知水公司處理。

(三)抽水馬達空氣阻塞排除方式：


3-1. 先確認直接進水的水龍頭是否有水。(有水代表已復水)

3-2. 開啟抽水馬達電源，轉開抽水機上方的排氣閥，讓空氣排出。


3-3. 靜待一會，旋緊排氣閥後，再打開水龍頭試試。



<https://wateroff.water.gov.tw>



阻塞排除影片



【水壓降低區域圖】

