

藍色線路為規定乙方線路、線槽架及電桿配置作業大致走向



區塊一

區塊二

區塊四(有一小塊甲類危險性工作場所上方不得設置)

區塊六

區塊三

區塊五

藍色線路為規定乙方線路、線槽架及電桿配置作業大致走向



藍色線路為規定乙方線路、線槽架及電桿配置作業大致走向
黃色框內為規定乙方擺設變壓器等設備空間-不得併入內線，台電饋線容量概由乙方自行確認



X	單元名稱(屋頂)	面積 (僅供參考，承攬商如有投標意願 需親自現場量測確認)	需求
區塊一	宿舍	446(遮雨棚PDF、P8)	第一頁空照圖
區塊二	物料倉庫	27x8=216	
區塊三	管理樓	758(辦公大樓PDF)	
區塊四	淨二辦公樓頂	220(遮雨棚PDF、P6-7)	
區塊五	氯化鐵鐵皮(一)	18x23-8x7-12x5=298	
區塊六	圖資室	19x9=171	
區塊七	快濾池洗砂室	166(遮雨棚PDF、P1)	第二頁空照圖
區塊八	鼓風機室(一)	252(遮雨棚PDF、P2-P3)	
區塊九	鼓風機室(二)	467(遮雨棚PDF、P4-P5)	
區塊十	氯化鐵鐵皮(二)	15X11=165	第三頁空照圖
區塊十一	暫存場	14.5x35=508	
區塊十二	脫水機室	25x12=300	
X	X	X	以上所有施作區域： a. 乙方立杆位置、線路配置走向需經甲方同意後方可設置；且考量線路衰減因素，乙方如需設置逆變器，需自行於構造物頂上預留空間，不得要求甲方提供額外空間。 b. 線槽、線架、電桿、雨遮、基礎台等周邊所有設備及施工費用概由乙方負責。 c. 各處設置需考量結構耐重力，不得有安全疑慮，如需加固費用概由乙方全權負責。 d. 多處設施無建雜照，乙方於本案太陽能設置過程中，需依相關法令規定辦理必要之合法程序申請，過程需補辦相關許可，乙方應全權負責並承擔所需費用；如因乙方未依法申請或處理不當，致使主管機關對甲方科以罰鍰，乙方應負全部責任，賠償甲方一切損害及罰鍰。 f. 如遇周遭里民抗爭，乙方需自行辦理說明會溝通釋疑，過程與甲方無涉。 g. 不得併入內線，乙方需自行確認台電饋線剩餘容量。